

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/ZG/22

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45223810-7 Konstrukcje gotowe

NAZWA INWESTYCJI : Rodzinne Centrum Sportu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach przy ul.Kilińskiego 1

INWESTOR : Gliwice Miasto na prawach powiatu

ADRES INWESTORA : Gliwice ul.Zwycięstwa 21

DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przygotowanie terenu i roboty ziemne	1	6
2	Profilowanie, nawierzchnie i krawężniki	7	17
3	Dostawa i montaż wyposażenia sportowego, mała architektura	18	22

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SST-1	Przygotowanie terenu i roboty ziemne			
1	KNR 2-31	SST-1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01		286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
2	KNR 2-31	SST-1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02		Krotność = 9 286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
3	KNR 2-31	SST-1	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02		70	m	70,000	
					RAZEM	70,000
4	KNR 2-01	SST-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz ziemi na składowisko	m ³		
d.1	0212-05		286,0*0,65 70,0*0,07	m ³ m ³	185,900 4,900	
					RAZEM	190,800
5	KNR 2-01	SST-1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych	m ³		
d.1	0214-04		ziemi kat. III-IV Krotność = 8 190,8	m ³	190,800	
					RAZEM	190,800
6	kalk. własna	SST-1	Opiata za składowisko ziemi	m ³		
d.1			190,8	m ³	190,800	
					RAZEM	190,800
2		SST-2	Profilowanie, nawierzchnie i krawężniki			
7	KNR 2-31	SST-2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04		286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
8	KNR 2-31	SST-2	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		70,0*0,05	m ³	3,500	
					RAZEM	3,500
9	KNR 2-31	SST-2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04		70,0	m	70,000	
					RAZEM	70,000
10	KNR 2-31	SST-2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości	m ²		
d.2	0105-03		warstwy po zagęszczeniu 286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
11	KNR 2-31	SST-2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy	m ²		
d.2	0105-04		1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
12	KNR 2-23	SST-2	Podbudowa z kruszyw łamanych 30÷61,3 mm - warstwa dolna o grubości	m ²		
d.2	0110-01		15 cm 286,0	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
13	KNR 2-23	SST-2	Podbudowa z kruszyw łamanych 30÷61,5- warstwa dolna za każdy 1 cm	m ²		
d.2	0110-02		różnicy Krotność = 5 286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
14	KNR 2-23	SST-2	Podbudowa z kruszyw łamanych 4÷31,5- warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.2	0110-03		286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000
15	KNR 2-23	SST-2	Podbudowa z kruszyw łamanych 4÷31,5 - warstwa górna za każdy 1 cm	m ²		
d.2	0110-04		różnicy Krotność = 5 286	m ²	286,000	
					RAZEM	286,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2		SST-2	Warstwa stabilizująca, mineralno-gumowa typu ET 3,5 cm 286	m ² m ²	 286,000	 286,000
					RAZEM	286,000
17 d.2		SST-2	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu 2S gr.1,6 cm 286	m ² m ²	 286,000	 286,000
					RAZEM	286,000
3		SST-4	Dostawa i montaż wyposażenia sportowego, mała architektura			
18 d.3	kalk. własna	SST-4	Słupki do siatkówki wielofunkcyjne ,aluminiowe z naciągami śrubowym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
19 d.3	kalk. własna	SST-4	Siatka do siatkówki z antenkami czarna, uniwersalna (dł.linki TZ 13,40m) 1	szt szt	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
20 d.3	kalk. własna	SST-4	Tuleja aluminiowa owal 123x103 L-46 cm 2	szt szt	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
21 d.3		SST-4	Montaż elementów do siatkówki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
22 d.3		SST-4	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000